


Приложение № 2
к муниципальному контракту № 71678 на выполнение работ по модернизации уличного освещения по улице Мира в селе Николо-Петровка Минусинского района Красноярского края, в рамках проекта "Луч света" от «15» июня 2023 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Глава Городского сельсовета
А.В. Гоцев
"28" июня 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр)

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

Красноярский край, Минусинский район, с. Николо-Петровка
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

выполнение работ по модернизации уличного освещения по ул. Мира в с. Николо-Петровка Минусинского района Красноярского края, для участия в программе "Инициатива жителей - эффективность в работе", проект "Луч света".

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 квартал 2022 г.

Сметная стоимость	<u>253,769</u>	<u>(25,69)</u> тыс.руб.
<i>в том числе:</i>		
строительных работ	<u>188,20</u>	<u>(20,73)</u> тыс.руб.
монтажных работ	<u>23,27</u>	<u>(0,68)</u> тыс.руб.
оборудования	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.
прочих затрат	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	<u>9,12</u>	<u>(0,25)</u> тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	<u>25,34</u>	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	<u>0,14</u>	чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Монтажные работы											
1	ФЕРм08-03-594-01	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1/ ПРИМЕНИТЕЛЬНО Объем=36 / 100	100 шт			0,36					
		1 ОТ					698,37		251,41	36,29	9 124,00
		2 ЭМ					36,22		13,04		
		3 в т.ч. ОТм					5,02		1,81	36,29	66,00
		4 М					116,23		41,84		
		ЗТ	чел.-ч	70,4		25,344					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,144					
		Итого по расценке					850,82		306,29		
		ФОТ							253,22		9 190,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			245,62		8 914,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			129,14		4 687,00
		Всего по позиции							681,05		
		Итого по разделу 1 Монтажные работы							681,05		
Раздел 2. Материалы											
2	ФССЦ-21.1.06.07-0027	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АBBГ 2x2,5-660 (Линии электропередачи) Объем=50 / 1000	1000 м			0,05	1 743,59		87,18		
		Всего по позиции							87,18		
3	ТЦ_20.3.00.00_19_19060076 1342_01.06.2022_01	Светильник светодиодный 50W 5000K (Линии электропередачи) Цена=5570/1,2	шт			36	4 641,67		18 403,08	9,08	167 100,00
		Всего по позиции							18 403,08		167 100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	ФССЦ-20.3.01.01-0033	Кронштейн подвешивания светильников K986/ применительно кронштейн КР-2М (Линии электропередачи)	шт			36	62,13				2 236,68	
		Всего по позиции									2 236,68	
		Итого по разделу 2 Материалы									20 726,94	
		Итого по смете:										
		Итого прямые затраты (справочно)									21 033,23	197 873,00
1		Строительные работы									20 726,94	9,08 188 201,00
		в том числе:										
1		материалы									20 726,94	9,08 188 201,00
		Монтажные работы									681,05	23 273,00
		в том числе:										
		оплата труда									251,41	9 124,00
1		эксплуатация машин и механизмов									13,04	12,87 168,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									1,81	66,00
1		материалы									41,84	9,08 380,00
		накладные расходы									245,62	8 914,00
		сметная прибыль									129,14	4 687,00
		Итого									21 407,99	211 474,00
		Итого ФОТ (справочно)									253,22	9 190,00
		Итого накладные расходы (справочно)									245,62	8 914,00
		Итого сметная прибыль (справочно)									129,14	4 687,00
		НДС 20%									4 282	42 295
		ВСЕГО по смете									25 690	253 769
		в том числе:										
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									18 403,08	167 100,00

Составил: Ведущий инженер МКУ "Служба заказчика" Минусинского района

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Е.В. Темникова

Проверил: Начальник ПТО МКУ "Служба заказчика" Минусинского района

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Е.Г. Щербинин

к муниципальному контракту № 71678 на выполнение работ по модернизации уличного освещения по улице Мира в селе Николо-Петровка Минусинского района Красноярского края, в рамках проекта "Луч света"

от «15» июня 2023 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Глава Тuroдского сельсовета

А.В. Тошев

15.06.2023 года

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр)

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

Красноярский край, Минусинский район, с. Николо-Петровка

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2

выполнение работ по модернизации уличного освещения по ул. Мира в с. Николо-Петровка Минусинского района Красноярского края, для участия в программе "Инициатива жителей - эффективность в работе", проект "Луч света".

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 квартал 2022 г.

Сметная стоимость	<u>3,761</u>	<u>(0,1)</u> тыс.руб.
<i>в том числе:</i>		
строительных работ	<u>3,13</u>	<u>(0,09)</u> тыс.руб.
монтажных работ	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.
оборудования	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.
прочих затрат	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	<u>1,30</u>	<u>(0,04)</u> тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	<u>4,47</u>	<u>чел.час.</u>
Нормативные затраты труда машинистов	<u>0,02</u>	<u>чел.час.</u>
Расчетный измеритель конструктивного решения	_____	_____

ГРАНД-Смета, версия 2021.2											
№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Монтажные работы											
1	ФЕРр67-4-5	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп Объем=25 / 100	100 шт			0,25					
		1 ОТ					143,48		35,87	36,29	1 302,00
		2 ЭМ					2,50		0,63		
		3 в т.ч. ОТм					1,08		0,27	36,29	10,00
		ЗТ	чел.-ч	17,89		4,4725					
		ЗТм	чел.-ч	0,08		0,02					
		Итого по расценке					145,98		36,50		
		ФОТ							36,14		1 312,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			32,89		1 194,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			17,35		630,00
		Всего по позиции							86,74		
Итого по смете:											
		Итого прямые затраты (справочно)							36,50		1 310
		Строительные работы							86,74		3 134
		в том числе:									
		оплата труда							35,87		1 302
1		эксплуатация машин и механизмов							0,63	12,87	8
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,27		10
		накладные расходы							32,89		1 194
		сметная прибыль							17,35		630
		Итого ФОТ (справочно)							36,14		1 312
		Итого накладные расходы (справочно)							32,89		1 194
		Итого сметная прибыль (справочно)							17,35		630
		НДС 20%							17,35		627
		ВСЕГО по смете							104,09		3 761

Составил: Ведущий инженер МКУ "Служба заказчика" Минусинского района

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Е.В. Темникова

Проверил: Начальник ПТО МКУ "Служба заказчика" Минусинского района

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

А.Г. Метляев